

Comune di Gricignano - via Boscarello - Via Orientale

Art.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	U. M.	Q.TA'	PREZZO U.	TOTALE
OPERE ELETTRICHE					
1	F.P.O. di Centralino Semaforico tipo N 2000	nr	1,00	5.681,03	5.681,03
2	F.P.O. di lanterna veic. A 3 luci con rosso diametro 300 mm pol. Verde	nr	12,00	335,70	4.028,40
3	F.P.O. di lanterna pedonale diam. 200 mm pol. Verde	nr	6,00	309,87	1.859,22
4	F.P.O. di palina semaforica da mt 3,60 alt.	nr	3,00	238,08	714,24
5	F.P.O. di supporto per palina superiore o inferiore	nr	36,00	24,07	866,52
6	F.P.O. di palo a sbraccio 5,00 m	nr	3,00	780,80	2.342,40
7	F.P.O. pannello di contrasto	nr	3,00	225,75	677,25
8	F.P.O. staffa per sospensione aerea	nr	3,00	100,71	302,13
9	F.P.O. spira	nr	4,00	338,10	1.352,40
10	F.P.O. dispositivi per non vedenti	nr	6,00	454,00	2.724,00
11	F.P.O. pulsanti per chiamata pedonale	nr	6,00	129,11	774,66
12	F.P.O. di cavo elettrico sezione 7x1,5mmq	ml	480,00	5,38	2.582,40
13	F.P.O. di cavo elettrico sezione 4x1,5mmq	ml	310,00	2,96	917,60
14	F.P.O. di cavo elettrico sezione 2x1,5mmq	ml	225,00	2,45	551,25
15	F.P.O. di cavo elettrico sezione 2x2,5mmq	ml	25,00	2,85	71,25
16	F.P.O. corda di rame nuda 16 mmq	ml	115,00	4,58	526,70
17	F.P.O. di cassetta portacontatore	nr	1,00	327,00	327,00
18	F.P.O. di puntazza per messa a terra	nr	10,00	25,82	258,20
OPERE EDILI					
19	Scavo completo di ripristino 40x40x60 per impianto	ml	95,00	103,29	9.812,55
20	Scavo completo di ripristino 40x40x60 per documentatore	ml	30,00	103,29	3.098,70
21	Pozzetto d'ispezione 40x40x40 completo di chiusino in cemento	nr	10,00	113,62	1.136,20
22	Basamento per palina semaforica 50x50x60	nr	3,00	90,37	271,11
23	Basamento per palo a sbraccio 100 x 100 x 100	nr	3,00	206,58	619,74
24	Basamento per documentatore 70x70x70	nr	2,00	25,75	51,50
25	Basamento per regolatore semaforico 60x90x60	nr	1,00	92,96	92,96
26	Basamento per cassetta portacontatore	nr	1,00	92,96	92,96
27	Corrugato diametro 80 mm.	ml	110,00	19,10	2.101,00
28	Corrugato diametro 40 mm.	ml	30,00	15,49	464,70
29	Strisce longitudinali da cm 15	ml	1.800,00	0,44	792,00
30	Zebrature ecc.	mq	400,00	3,55	1.420,00
31	F.P.O. Segnale di preavviso semaforo completo di palo	nr	3,00	87,82	263,46
32					
			Totale	Euro	46.773,53